PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ W MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU - XIXw PARK KRAJOBRAZOWY-UNISZKI ZAWADZKIE I ETAP PRACE ZIEMNE I NAWIERZCHNIE MINERALNE
ADRES INWESTYCJI : Sierpc ul. Narutowicza 64
INWESTOR : MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ADRES INWESTORA : 09-200 SIERPC, UL NARUTOWICZA 64

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Oszal

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Oszal
upr. bud. do kierowania robotami budowl. i do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.- budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w spec. architekt.
nr MAZ/0301/OWOK/05 ; nr MAZ/0258/POOK/07
nr MAZ/0329/ZOOK/09

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Droga wewnętrzna Etap I**			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m^2		
		729	m^2	729.000	
				RAZEM	**729.000**
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 15cm głębokości	m^2		
		729	m^2	729.000	
				RAZEM	**729.000**
3 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - pozostała część na rozplantowanie	m^3		
		729*0.20	m^3	145.800	
				RAZEM	**145.800**
4 d.1	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod obrzeża betonowe	m		
		355	m	355.000	
				RAZEM	**355.000**
5 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6*25*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		355	m	355.000	
				RAZEM	**355.000**
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV-warstwa odsączająca z piasku 30cm	m^2		
		729	m^2	729.000	
				RAZEM	**729.000**
7 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m^2		
		729	m^2	729.000	
				RAZEM	**729.000**
8 d.1	KNR 2-31 0114-03	Nawierzchnia z materiału typu grysy z twardych kamieni, wiążącego specjalnego żwiru i kamienia naturalnego o parametrach nie gorszych niż typu HanseGrand ROBUST - gr 4cm po zagęszczeniu	m^2		
		729	m^2	729.000	
				RAZEM	**729.000**
2		**niwelacja terenu**			
9 d.2	KNR 2-01 0206-02 z.sz. 2.3.12 9905	Roboty niwelacyjne za dworkiem - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		1500	m^3	1500.000	
				RAZEM	**1500.000**
10 d.2	TZKNBK II - 193	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m^3		
		1500	m^3	1500.000	
				RAZEM	**1500.000**

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11249 Użytkownik: anbud