

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM W JAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA
TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ADRES INWESTYCJI : SIERPC UL. NARUTOWICZA 64
INWESTOR : MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ADRES INWESTORA : 09-200 SIERPC, UL NARUTOWICZA 64
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Oszal
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0120-03 analogia	Roboty pomiarowe 0.184+0.014+0.079	km km	 0.277	
				RAZEM	0.277
2	KNNR 6 d.1 0808-03	Rozebranie ogrodzenia 184+14+79	m m	 277.000	
				RAZEM	277.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0212-04 analogia	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 78*0.25*0.6*0.5	m ³ m ³	 5.850	
				RAZEM	5.850
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 5.85	m ³ m ³	 5.850	
				RAZEM	5.850
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 5.85	m ³ m ³	 5.850	
				RAZEM	5.850
6	d.1 analiza indywidualna	Rozbiórka bram wjazdowych wraz z ich złożeniem w miejscu wskazanym na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		OGRODZENIE OD STRONY WSCHODNIEJ			
7	KNR 2-01 d.2 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 172/2.36	dól. dól.	 72.881	
				RAZEM	72.881
8	KNR 2-02 d.2 1101-01	ZABETONOWANIE SŁUPKÓW 73*0.40*0.40*1.0	m ³ m ³	 11.680	
				RAZEM	11.680
9	d.2 analiza indywidualna	WYKONANIE OBRÓBK I SZLIFOWANIA I IMPREGNACJI DREWNA DO-STARCZONEGO PRZEZ INWESTORA (DO STANU UMOŻLIWIĄJĄCEGO MONTAŻ W TERENIE) 35	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR-W 2-02 d.2 1803-03 analiza indywidualna	Ogrodzenie z BALI DREWNIANYCH - BEZ DREWNA 172	m m	 172.000	
				RAZEM	172.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1803-02 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach BETONOWYCH 10*10CM ZBROJONYCH, W ROZSTAWIE DO 2,30M, WYSOKOŚĆ SIATKI 2,0m, drut gr. 3,5mm 79	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
12	d.2 analiza indywidualna	montaż bramy dwuskrzydłowej typ B Szerokość bramy 6,0m. Brama gotowa do zamontowania zabezpieczona antykorozyjnie tak jak elementy ogrodzenia 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		mONTAŻ BRAMY OD ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z WYKONANIEM ODCINKÓW OGRODZENIA Z SIATKI			
13	KNR 2-01 d.3 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 14/2.4	dól. dól.	 5.833	
				RAZEM	5.833
14	KNR 2-02 d.3 1101-01	ZABETONOWANIE SŁUPKÓW 6*0.40*0.40*1.0	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
15	KNR-W 2-02 d.3 1803-02 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 14	m m	 14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
16	d.3 analiza indywidualna	montaż bramy dwuskrzydłowej z elementów metalowych typ A Szerokość bramy 6,0m. Brama gotowa do zamontowania zabezpieczona antykorozyjnie tak jak elementy ogrodzenia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		WYKONANIE BRAMY PRZESUWNEJ B3 WRAZ Z ODCINKIEM OGRODZENIA			
17	KNR 2-01 d.4 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV)	dół.		
		4	dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 d.4 1101-01	ZABETONOWANIE SŁUPKÓW	m ³		
		4*0.40*0.40*1.0	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
19	KNR 2-02 d.4 1101-01	ZABETONOWANIE SŁUPKÓW	m ³		
		0.64	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
20	KNR-W 2-02 d.4 1803-03 analiza indywidualna	Ogrodzenie z BALI DREWNIANYCH (ZAIMPREGNOWANYCH) O ŚREDNICY 10-15MM	m		
		7+5	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramy B3 - kompletna wraz z słupami pionowymi, kratownicą nośną i wypełnieniem 1/2 bala drewnianego oraz doprowadzeniem zasilania z budynku portierni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4 analiza indywidualna	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni brukowej kamiennej z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr. min. 10cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
23	d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie automatyki do bramy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego			
24	d.5 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu wjazdowego L=5,0M z automatyką i wykonaniem zasilania.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	j. e l.	l. j. e l.	wa rt j. el
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE									
2	OGRODZENIE OD STRONY WSCHODNIEJ									
3	mONTAŻ BRAMY OD ULICY NARUTOWICZA WRAZ Z WYKONANIEM ODCINKÓW OGRODZENIA Z SIATKI									
4	WYKONANIE BRAMY PRZESUWNEJ B3 WRAZ Z ODCINKIEM OGRODZENIA									
5	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie: