

Sierpc, dnia 22.12.2020 r.

Zamawiający :
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel./fax (24) 275-28-83, 275-58-20
<http://www.mwmskansen.pl>
e-mail: skansen@mwmskansen.pl

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Budowa zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej i murów arianki przed wpływem złych warunków atmosferycznych, tj. obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu”- Znak sprawy : DZAI 281/06/20.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 760324-N-2020 z dnia 04.12.2020r.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust.1,2,4 i 6 w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, iż wniesiono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

Treść Wniosku 1

Str 5 pkt 1.3 Informacja o terenie budowy STWiOR “Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) itp”. Po wizji lokalnej i rozmowie z osobą upoważnioną stwierdzam, że na terenie inwestycja brak jest infrastruktury w zakresie możliwości udostępnienia nawet odpłatnego w/w mediów. Proszę o informację jak technicznie na czas prowadzenia robót sprawa ta będzie wyglądała.

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 1:

Media (woda, energia elektryczna) Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

Treść Wniosku 2

Dotyczy Arianki. Proszę o informację dotyczącą zabezpieczenia murów Arianki. W opisie przyjętych rozwiązań technicznych nr 17.2 oraz rysunkach wskazano wykonanie tzw daszków pulpityowych osadzonych na samym murze i zabezpieczających szerokość muru przed opadami atmosferycznymi. Natomiast z dokumentu Przedmiaru wynika, iż należy wykonać konstrukcje zadaszania obejmującą całość z jej wew. częścią tj. 150 m² (12x12,5) tzn. mury i wewnętrzną jej część. Jeżeli tak to proszę o przedstawienia rozwiązania technicznego zadaszania całości powierzchni Arianki z jej wewnętrzną częścią, np. czy dopuszcza się wykonanie konstrukcji dachu Arianki na tzw. wiązarach.

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 2:

W kosztach realizacji zamówienia należy przewidzieć zabezpieczenia Arianki zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej (projekcie). Nie projektuje się zadaszania części wewnętrznej.

Treść Wniosku 3

Czy wykonując Instalację odgromową na budynku Pałacu, Oficyny oraz Arianki należy uwzględnić w koszcie robót wykonanie odpowiednich projektów tych instalacji oraz badań rezystancji przez uprawnione do tego osoby.

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 3:

W kosztach realizacji nie należy kalkulować wykonania instalacji odgromowej na budynkach. Takich pozycji nie zawiera też załączony przedmiar robót. W przedmiarze zawarte są jedynie pozycje dotyczące instalacji odgromowej rusztowań stawianych na czas prac. – patrz opis pozycji przedmiarowych „Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, wysokość 10-15 m, (bednarka ocynkowana)”.

Treść Wniosku 4

Czy na budynku Pałacu w części dachu do wymiany nad tzw Ryzalitem oraz części bocznej możliwe jest zastosowanie konstrukcji więzarowej dachu osadzonych na projektowanych w Waszym projekcie podwalinach.

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 4

Należy wykonać zadanie zgodnie z projektem. Dotyczy to szczególnie kotwienia podwalin do istniejących stropów. Projektowany dach jest bardzo lekki i głównym problemem jest jego zabezpieczenie przed podrywaniem.

Treść Wniosku 5

Dotyczy Oficyny Wschodnie. Ponieważ w Przedmiarze przyjęto około 60% wymiany starej więźby na nową proszę o informację jak Państwo przewidujecie utrzymanie w nienaruszonym stanie facjat, które już dziś są w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre już uległy nawet zapadnięciu i trudno je będzie odtworzyć. Wymiana więźby dachowej tzw. prostej (czyli kozłów) na tym budynku będzie skutkowała właśnie nieodwracalnym uszkodzeniem wskazanych do obróbki facjat ?

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 5

Jest możliwe technicznie utrzymanie lukarn. Lukarny należy utrzymać.

Treść Wniosku 6

Moje pytanie dotyczy wywozu gruzu:

- a. Pałac - jak rozumieć w przedmiarze wywóz gruzu w ilości 36,85 m² gdzie uwzględnia się opłatę za składowanie tylko w ilości 8,50 m³
- b. Budynek Oficyny - jak rozumieć w przedmiarze wywóz gruzu w ilości 25,45 m³ gdzie uwzględnia się opłatę za składowanie tylko w ilości 5,61 m³

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 6

Zgodnie z opisem w przedmiarze robót opłata za składowanie dotyczy gruzu budowlanego m. in zdemontowana dachówka, gruz zalegający wokół obiektu, odbite tyku. Za elementy i kantówki drewniane opłata nie jest pobierana. Wyliczenie zawarte jest w przedmiarze.

Treść Wniosku 7

Czy Inwestor wymaga dokumentacja z Bazy Danych o Odpadach w zakresie przeznaczenia gruzu przekazanego na wysypisko lub inne miejsce składowania w postaci Kart Przekazania Odpadów.

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 7

Nie, chyba że Zamawiający poweźmie podejrzenie, iż Wykonawca nie wywiązuje się w sposób prawidłowy z ciążącego na nim obowiązku prawidłowej gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) Wykonawca robót budowlanych jest wytwórcą odpadów, który zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów. Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji i prowadzenia ewidencji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Treść Wniosku 8

Z informacji uzyskanej od osoby upoważnionej w trakcie wizji lokalnej terenu robót poinformowano nas że część dotycząca zdejmowanej dachówki ceramicznej nie będzie przeznaczona do utylizacji. Czy Inwestor przewiduje taką możliwość i oznacza to pozostawienie tej dachówki do dyspozycji Inwestora?

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 8

Tak, ale tylko dachówka zdjęta w całości nie uszkodzona.

Wyjaśnienie SIWZ zawarte w niniejszym piśmie:

- stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.mwmskansen.pl>.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ w żaden sposób nie zmienia dotychczasowej treści SIWZ. W tym stanie rzeczy Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR
MUZEUM WSI MAŁOPOLSKIEJ
W SIERPCU

Jan Rzeszutarski